

Michałowice, 28.06.2018

SZACUNKOWA WYCENA BUDOWY BOISKA

Boisko 20 x 40 m o nawierzchni z trawy syntetycznej

Lp	Zakres prac	
1	Prace ziemne - wytyczenie, korytowanie (bez wywozu urobku), profilowanie	
2	Ułożenie obrzeży betonowych	
3	Podbudowa dynamiczna z kruszyw warstwa 10 cm	
4	Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej o wysokości włosa do 15 mm (kolor zielony lub rudy) wraz z zasypaniem piaskiem kwarcowym i wklejeniem linii boisk	
ŁĄCZNIE CENA NETTO		101 600,00
ŁĄCZNIE CENA BRUTTO		124 968,00

Boisko 20 x 40 m o nawierzchni poliuretanowej

Lp	Zakres prac	
1	Prace ziemne - wytyczenie, korytowanie (bez wywozu urobku), profilowanie	
2	Ułożenie obrzeży betonowych	
3	Podbudowa dynamiczna z kruszyw warstwa 10 cm	
4	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu natrysk (kolor zielony lub czerwony) na warstwie stabilizującej ET wraz z malowaniem linii boisk	
ŁĄCZNIE CENA NETTO		155 600,00
ŁĄCZNIE CENA BRUTTO		191 388,00

Wyposażenie:

Lp	Zakres prac	cena zł netto
1	Osprzęt do piłki ręcznej (bramki 2 x 3 m wraz z siatką) 2 szt. wraz z montażem w zabetonowanych tulejach	4 000,00
ŁĄCZNIE CENA NETTO		4 000,00
ŁĄCZNIE CENA BRUTTO		4 920,00

Powyższa kalkulacja stanowi wstępną ofertę budowy boiska. Szczegółowa oferta może zostać przedstawiona po wizji lokalnej w miejscu planowanej budowy. Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.